

**DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ
PRIEŽIŪROS ĮKAINIŲ SĄRAŠAS**

(STATYBOS DARBAI)

Eil. Nr.	Darbu pavadinimas	Darbu kodas	Mato vnt.	Darbo sąnaudos žm./val.	Darbu kaina (be PVM)	PVM 21 %	Darbu kaina (su PVM)
	Statybos darbai						
1.	Ruloninių stogo dangų išardymas	N46-152	m ²	0,127	1,26	0,26	1,52
2.	Senų priklijuotų ruloninių stogo dangų nuardymas	R8-61	m ²	0,11	1,90	0,40	2,30
3.	Šiukšlių, kerpių ir pabarstų nuvalymas nuo ritininės (ruloninės) dangos, nukeliant šiukšles žemyn	R8-82	m ²	0,04	0,79	0,17	0,96
4.	Stogo betoninių paviršių gruntavimas	N15P-1001	m ²	0,042	0,59	0,12	0,71
5.	Plokščių stogų ritininių dangų atskirų vietų remontas, keičiant dangą	R61P-2213	m ²	0,26	4,08	0,86	4,94
6.	Plokščių stogų ritininių dangų atskirų vietų remontas, išpjaunant „pūsles“, prilydant lopus	R61P-2214	m ²	0,29	4,56	0,96	5,52
7.	Plokščių stogų ritininių dangų atskirų vietų remontas, padengiant bitumine mastika	R61P-2215	m ²	0,1	1,49	0,31	1,80
8.	Parapetų dangos iš stoginės skardos atskirų vietų keitimas	R61P-2216	m ²	0,66	7,64	1,60	9,24
9.	Palangių nuolajų ir atskirų karnizų vietų keitimas, gaminant detales, dirbant nuo stogo, kai dangos plotis 0,40 m	R61P-2224	m	0,5	5,85	1,23	7,08
10.	Palangių nuolajų ir atskirų karnizų vietų keitimas, gaminant detales, dirbant iš automobilinio bokštelio, kai dangos plotis 0,40 m	R61P-2224	m	0,6	16,36	3,44	19,80
11.	Cinkuotos skardos stogo sandūrų užlankų ištaisymas ir sandarinimas	R61P-2227	m	0,2	2,31	0,49	2,80

12.	Plokščių stogų dangų prijungimų prie vertikalių paviršių atskirų vietų sandarinimas, kai stogo danga ritininė bituminė	R61P-2233	m	0,63	9,88	2,07	11,95
13.	Plokščių stogų lietaus rinktuvų (įlajų) sandarinimas, aptaisant poliesteriu audiniu	R61P-2231	vnt.	2,2	34,27	7,20	41,47
14.	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių sandarinimas	R61P-2232	vnt.	1,3	18,03	3,79	21,82
15.	Parapetų ir stogų kraštų sujungimo su stogo plokštuma sandarinimas prilydomosiomis poliesterinėmis dangomis	R8-95	m ²	0,45	7,73	1,62	9,35
16.	Vėdinimo kanalų pravalymas	R18-2	m	0,26	2,58	0,54	3,12
17.	Stogo, įėjimo bei balkonų stogelių dangos valymas	R8-82	m ²	0,04	0,55	0,12	0,67
18.	Sniego valymas nuo stogų	R61P-2250	m ²	0,059	0,58	0,12	0,70
19.	Cinkuotos skardos stogo sandūrų užlankų ištaisymas ir sandarinimas	R61P-2227	m	0,2	2,31	0,49	2,80
20.	Stogo liuko remontas	R61P-2253	vnt.	1,8	20,92	4,39	25,31
21.	Išdaužtų stiklų languose keitimas	R61P-2410	m ²	1,55	20,31	4,27	24,58
22.	Langų stiklų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis	N2P-0122	m	0,10	1,14	0,24	1,38
23.	Langų blokų sudvejintų rėmų, sujungtų varžtais, atskyrimas ir sujungimas	R14-69	m ²	0,14	1,48	0,31	1,79
24.	Smulkus langų varstomų rėmų remontas, juos neišimant	R7-38	vnt.	0,5	6,59	1,38	7,97
25.	Smulkus langų varstomų rėmų remontas, juos išimant, pritaikant sąvarą ir prikaland naują lystelę	R7-37	vnt.	1,15	15,15	3,18	18,33
26.	Smulkus durų varčių remontas, tvirtinant lystelę prie sąvaros	R7-47	vnt.	3,4	40,62	8,53	49,15
27.	Durų varčių remontas, sustiprinant varčią spynos srityje	R61P-2406	vnt.	1,67	19,71	4,14	23,85
28.	Durų apkaustų keitimas (spynos uždedamos)	R61P-2409	vnt.	0,6	8,56	1,80	10,36
29.	Durų spynos keitimas (spynos įleidžiamos)	R61P-2409	vnt.	0,87	12,39	2,60	14,99
30.	Durų spynos keitimas	R61P-2409	vnt.	0,7	10,10	2,12	12,22

	(fiksatoriai nevarstomai durų daliai)						
31.	Durų apkaustų keitimas (vyriai)	R61P-2409	vnt.	0,4	5,74	1,21	6,95
32.	Skylių užtaisymas gelžbetoniniuose perdenginiuose, paklojus vamzdžius	R23-53	vnt.	0,66	7,88	1,65	9,53
33.	Skydų išardymas prieš santechnikų, elektrikų atliekamus darbus	N46-145	m ²	0,63	6,04	1,27	7,31
34.	Betoninių grindų remontas, užtaisant išmuštas, kai užtaisomas plotas daugiau 0,25 m ² iki 0,5 m ²	R61P-2306	m ²	1,5	19,98	4,20	24,18
35.	Anksčiau dažytų paviršių dažymas emulsiniais dažais, dalinai paruošiant paviršių (sienų, lubų paviršius)	R61P-2113	m ²	0,31	3,78	0,79	4,57
36.	Anksčiau dažytų paviršių dažymas emaliniiais arba aliejiniais dažais, dalinai paruošiant paviršių (sienų, lubų paviršius)	R61P-2114	m ²	0,37	4,52	0,95	5,47
37.	Anksčiau dažytų paviršių dažymas emaliniiais arba aliejiniais dažais, dalinai paruošiant paviršių (durų paviršiai)	R61P-2114	m ²	0,37	4,52	0,95	5,47
38.	Pastato vidinių tinkuotų paviršių atskirų vietų remontas (sienų ir kolonų kampai, angokraščiai)	R61P-2107	m ²	2,7	35,36	7,43	42,79
39.	Pastato vidinių tinkuotų paviršių atskirų vietų remontas (sienos ir kolonos)	R61P-2107	m ²	1,6	20,96	4,40	25,36
40.	Anksčiau dažytų metalinių paviršių dažymas, dalinai paruošiant paviršių (radiatorių, vamzdžių, grotelių, apvadų)	R61-2117	m ²	0,39	4,78	1,00	5,78
41.	Atskirų suremontuotų vietų dažymas, paruošiant paviršių ir parenkant dažus pagal spalvą (sienų, lubų, durų paviršiai)	R61P-2116	m ²	0,74	9,69	2,03	11,72
42.	Sienų, lubų vidinių paviršių pagrindo	N15P-0202	m ²	0,076	0,92	0,19	1,11

	gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais						
43.	Mūrinių sienų remontas, pakeičiant plytas, kai užtaisomos vietos storis ½ plytos, remontuojamas plotas iki 1 m ²	R61P-2121	m ²	3,0	48,38	10,16	58,54
44.	Pastato tinkuotų lubų atskirų vietų remontas, kai lubos mūrinės, betoninės	R61P-2108	m ²	2,0	26,19	5,50	31,69
45.	Pastato išorinių tinkuotų paviršių atskirų vietų remontas	R61-2106	m ²	1,9	28,61	6,01	34,62
46.	Pastatų išorinių paviršių gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais	N15P-1001	m ²	0,042	0,59	0,12	0,71
47.	Pastatų išorinių paviršių gruntavimas du kartus	N15P-0903	m ²	0,519	7,82	1,64	9,46
48.	Sienų vidinių paviršių glaistymas du kartus	N15P-0104	m ²	0,398	5,23	1,10	6,33
49.	Montavimo putos apipjaustymas	N2P-0122	m	0,10	1,14	0,24	1,38
50.	Durų spyruoklių pakeitimas	R1-70	Vnt.	0,48	6,33	1,33	7,66
51.	Langų rankenų pakeitimas	R7-62	Vnt.	0,23	3,03	0,64	3,67
52.	Durų rankenų pakeitimas	R7-72	Vnt.	0,15	1,80	0,38	2,18
53.	Durų kilpų pakeitimas	R7-71	Vnt.	0,56	7,41	1,56	8,97
54.	Plokščių stogų pagrindų džiovinimas	R62P-5213	m ²	0,088	1,20	0,25	1,45
55.	Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų	R23-59	t	1,9	18,09	3,80	21,89
56.	Langų rėmų, durų užkalimas MPP	N15P-0401	m ²	0,4	4,98	1,05	6,03
57.	Langų rėmų, durų užkalimas OSB	N15P-0401	m ²	0,72	8,88	1,56	10,74
58.	Valstybinės vėliavos iškėlimas pagal Valstybinės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo reikalavimus, jos laikymas ir priežiūra	Kalkuliacija, UAB "Visagino būstas".	Vnt.	8,0	6,58	1,39	7,97

(SANTECHNINIAI DARBAI)

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Darbų kodas	Mato vnt.	Darbo sąnaudos žm./val.	Darbų kaina (be PVM)	PVM 21 %	Darbų kaina (su PVM)
	Santechniniai darbai						
1.	Sutraukiamųjų (jungiamųjų) movų vamzdynuose keitimas, kai vamzdžių	R61P-2614	Vnt.	0,42	5,49	1,15	6,64

	skersmuo iki 25 mm						
2.	Sutraukiamųjų (jungiamųjų) movų vamzdynuose keitimas, kai vamzdžių skersmuo daugiau 40 mm	R61P-2614	Vnt.	0,77	10,09	2,12	12,21
3.	Sutraukiamųjų (jungiamųjų) movų vamzdynuose keitimas, kai vamzdžių skersmuo nuo 25 mm iki 40 mm	R61P-2614	Vnt.	0,52	6,81	1,43	8,24
4.	Nesandarumų srieginėse jungtyse pašalinimas, kai vamzdžių skersmuo iki 20 mm	R61P-2615	Vnt.	0,16	1,95	0,41	2,36
5.	Nesandarumų srieginėse jungtyse pašalinimas, kai vamzdžių skersmuo nuo 20 mm iki 32 mm	R61P-2615	Vnt.	0,2	2,44	0,51	2,95
6.	Nesandarumų srieginėse jungtyse pašalinimas, kai vamzdžių skersmuo nuo 32 mm iki 50 mm	R61P-2615	Vnt.	0,3	3,66	0,77	4,43
7.	Riebokšlių kamšos keitimas ventiliuose ir čiaupuose, kai vamzdžių skersmuo iki 20 mm	R61P-2616	Vnt.	0,17	2,24	0,47	2,71
8.	Riebokšlių kamšos keitimas ventiliuose ir čiaupuose, kai vamzdžių skersmuo nuo 20 mm iki 32 mm	R61P-2616	Vnt.	0,2	2,61	0,55	3,16
9.	Riebokšlių kamšos keitimas ventiliuose ir čiaupuose, kai vamzdžių skersmuo nuo 32 mm iki 50 mm	R61P-2616	Vnt.	0,35	4,59	0,96	5,55
10.	Vandentiekio vamzdyno atskirų vamzdžių atkarpų keitimas, kai vamzdžių skersmuo iki 25 mm	R61P-2601	m	0,74	9,51	2,00	11,51
11.	Vandentiekio vamzdyno atskirų vamzdžių atkarpų keitimas, kai vamzdžių skersmuo nuo 25 mm iki 40 mm	R61P-2601	m	0,91	11,75	2,47	14,22
12.	Vandentiekio vamzdyno atskirų vamzdžių atkarpų keitimas, kai vamzdžių skersmuo iki 25 mm	R61P-2601	m	1,24	15,99	3,36	19,35
13.	Vandentiekio vamzdyno atskirų vamzdžių atkarpų keitimas, kai vamzdžių skersmuo daugiau 50 mm	R61P-2601	m	1,4	18,07	3,79	21,86
14.	Vamzdžių izoliacijos atskirų	R61P-2630	m	0,39	4,52	0,95	5,47

	viėtų remontas, keičiant pažeistų vietų izoliaciją						
15.	Vamzdžių izoliacijos atskirų vietų remontas, keičiant pažeistų vietų izoliaciją	R61P-2630	m	0,54	6,24	1,31	7,55
16.	Nuotekų vamzdyno ketinių vamzdžių sandūrų sandarinimas, kai vamzdžių skersmuo 50 mm (1-a sandūra)	R61P-2642	Vnt.	0,58	6,71	1,41	8,12
17.	Nuotekų vamzdyno ketinių vamzdžių sandūrų sandarinimas, kai vamzdžių skersmuo 100 mm (1-a sandūra)	R61P-2642	Vnt.	0,75	8,67	1,82	10,49
18.	Nuotekų vamzdyno ketinių vamzdžių sandūrų sandarinimas, kai vamzdžių skersmuo 150 mm (1-a sandūra)	R61P-2642	Vnt.	1,05	12,16	2,55	14,71
19.	Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdžių atskirų atkarpų keitimas pastato viduje, kai vamzdžio skersmuo iki 50 mm	R61P-2639	m	0,82	10,47	2,20	12,67
20.	Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdžių atskirų atkarpų keitimas pastato viduje, kai vamzdžio skersmuo iki 110 mm	R61P-2639	m	1,23	15,70	3,30	19,00
21.	Nuotekų šalinimo plastikinių vamzdžių atskirų atkarpų keitimas pastato viduje, kai vamzdžio skersmuo 160 mm	R61P-2639	m	1,58	20,13	4,23	24,36
22.	Sieros išdeginimas	R19-55	Vnt.	0,53	6,14	1,29	7,43
23.	Sklendžių iki 100 mm skersmens remontas	R17-60	Vnt.	4,8	57,86	12,15	70,01
24.	Sklendžių iki 150 mm skersmens remontas	R17-60	Vnt.	5,9	71,09	14,93	86,02
25.	Kanalizacijos tinklo valymas, kai vamzdžių skersmuo 50 mm	R19-74	m	0,4	4,64	0,97	5,61
26.	Kanalizacijos tinklo valymas, kai vamzdžių skersmuo 100 mm	R19-76	m	0,62	7,16	1,50	8,66
27.	Vandens pašalinimas iš rūšio	R61P-0120	m ³	0,07	1,48	0,31	1,79
28.	Rūšio patalpų valymas po nuotekų išsiurbimo	R61P-2644	m ²	0,095	0,83	0,17	1,00
29.	Hidraulinis vidaus kanalizacijos išbandymas,	R19-77	m	0,27	3,58	0,75	4,33

	pašalinant defektus						
30.	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdžių ardymas	R19-33	m	0,74	8,57	1,80	10,37
31.	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdžių ardymas	R19-35	m	0,91	10,53	2,21	12,74
32.	Ketinių vidaus kanalizacijos 150 mm skersmens vamzdžių ardymas	R19-35	m	1,19	13,78	2,89	16,67
33.	Uždaromosios armatūros įstatymas į esamus vandentiekio vamzdžius, kai jų skersmuo iki 32 mm	R19-30	Vnt.	3,1	42,13	8,85	50,98
34.	Uždaromosios armatūros įstatymas į esamus vandentiekio vamzdžius, kai jų skersmuo iki 50 mm	R19-31	Vnt.	5,2	70,68	14,84	85,52
35.	Buitinių atliekų šalintųjų priėmimo vožtuvų remontas, išlyginant sulankstytas detales ir suvirinant (kaušo remontas)	R61P-2801	Vnt.	1,4	19,15	4,02	23,17
36.	Plieninių konstrukcijų sandūrų sujungimų suvirinimas	R23-117	m	0,8	15,18	3,19	18,37
37.	Plieninių konstrukcijų tėjinių ir kampinių sujungimų suvirinimas, kai siūlės katetas iki 12 mm	R23-120	m	0,9	17,07	3,58	20,65
38.	Kamščių įstatymas į vamzdžius	R61P-2619	Vnt.	0,34	4,46	0,94	5,40
39.	Ilgasriegio keitimas, kai vamzdžių skersmuo iki 32 mm	R61P-2609	Vnt.	0,46	6,03	1,27	7,30
40.	Skylių vamzdynamics tarpaukštiniuose perdangose išskirtimas	R23-33	Vnt.	1,06	12,66	2,66	15,32
41.	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdžių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalus vidinis skersmuo iki 50 mm	N16P-1103	Vnt.	0,13	1,70	0,36	2,06
42.	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdžių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalus vidinis skersmuo iki 110 mm	N16P-1103	Vnt.	0,26	3,40	0,71	4,11
43.	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdžių jungiamųjų (fasoninių) dalių	N16P-1103	Vnt.	0,26	3,40	0,71	4,11

	montavimas, kai nominalus vidinis skersmuo iki 160 mm						
44.	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdžių ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno)	N16P-1101	m	0,36	4,77	1,00	5,77
45.	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdžių ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)	N16P-1101	m	0,47	6,22	1,31	7,53
46.	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdžių ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 160 mm (m vamzdyno)	N16P-1101	m	0,60	7,90	1,66	9,56
47.	Vidaus vamzdžių (iki 50 mm skersmens) paviršių pagrindo gruntavimas	N15P-0221	m ²	0,13	1,58	0,33	1,91
48.	Pakabinamos spynos pakeitimas	R7-72	vnt.	0,15	1,80	0,38	2,18
49.	Turėklų remontas	R23-115	m	0,4	7,60	1,60	9,20
50.	Suvirinimo darbai	Kalkuliacija, UAB „Visagino būstas“	Val.	1,0	12,21	2,56	14,77
51.	Vandens rodmenų nuėmimas	Kalkuliacija, UAB „Visagino būstas“	Val.	0,1	1,32	0,28	1,60
52.	Darbas su kitomis organizacijomis	Kalkuliacija, UAB „Visagino būstas“	Val.	1,0	12,21	2,56	14,77
53.	Defekto nustatymas ir kanalizacijos vamzdžių išmatavimai pakeitimui	Kalkuliacija, UAB „Visagino būstas“	Val.	1,0	12,21	2,56	14,77
54.	Skelbimų iškabinimas	Kalkuliacija, UAB „Visagino būstas“	Val.	1,0	12,21	2,56	14,77
55.	Plieninių vamzdžių pjaustymas abrazyviniu disku, kai vamzdžių	R19-32-14	Vnt.	0,12	1,64	0,34	1,98

	skersmuo iki 100 mm (1 perpjovimui)						
56.	Vamzdžių, kurių D 100 mm, prijungimas prie veikiančių kanalizacijos tinklų	N16-169	Vnt.	5,8	82,72	17,37	100,09
57.	Vamzdžių, kurių D 50 mm, prijungimas prie veikiančių kanalizacijos tinklų	N16-168	Vnt.	5,3	75,58	15,87	91,45
58.	Darbai po buto užliejimo	Kalkuliacija, UAB „Visagino būstas“	Val.	1,0	12,21	2,56	14,77

(ELEKTROS DARBAI)

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Darbų kodas	Mato vnt.	Darbo sąnaudos žm./val.	Darbų kaina (be PVM)	PVM 21 %	Darbų kaina (su PVM)
	Elektros darbai						
1.	Šviestuvų demontavimas	R21-27	vnt.	0,144	1,50	0,32	1,82
2.	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	R21-34	vnt.	0,057	0,59	0,12	0,71
3.	Laidų įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	N21-174	m.	0,063	0,76	0,16	0,92
4.	Kabelio iki 20 mm ² skerspjuvio montavimas, tvirtinant apkabomis	N21-171	m.	0,434	5,30	1,11	6,41
5.	Apšvietimo tinklų dviejų-trijų gyslų laidų keitimas plastikiniuose kanaluose	R61P-2708	m.	0,098	1,20	0,25	1,45
6.	Apšvietimo tinklų dviejų-trijų gyslų laidų keitimas sienų ir per denginių kanaluose	R61P-2708	m.	0,15	1,84	0,39	2,23
7.	Apšvietimo tinklų dviejų-trijų gyslų laidų keitimas tinkuotu ar mediniu pagrindu, tvirtinant apkabėlėmis	R61-2708	m.	0,137	1,67	0,35	2,02
8.	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių keitimas	N21P-0317	vnt.	0,42	4,85	1,02	5,87
9.	Grandinės „fazė-nulis“ tariamosios varžos matavimas	D1-382	Grandinė	1,0	14,05	2,95	17,00
10.	Iki 0,4 Kv. įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliacijos varžos matavimas (linija)	R61P-2717	Vnt.	0,5	7,04	1,48	8,52
11.	Iki 0,4 Kv. įtampos elektros instaliacijos pereinamosios varžos matavimas (taškas)	R61P-2718	vnt.	0,016	0,21	0,04	0,25
12.	Iki 0,4 Kv. įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliacijos varžos matavimas (linija) – fazė-nulis	R61P-2717	Vnt.	0,5	7,04	1,48	8,52
13.	Iki 0,4 Kv. įtampos kabelinių	R61P-2718	vnt.	0,016	0,21	0,04	0,25

	ir kitų linijų izoliacijos varžos matavimas (taškas) – žaibosaugos						
14.	Šviestuvų su kaitrinėmis lempomis keitimas (plafonai)	R31P-2713	Vnt.	0,68	8,31	1,75	10,06
15.	Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių keitimas	N21-199	vnt.	0,448	5,47	1,15	6,62
16.	Pakaitinio jungiklio ir perjungiklio iki 25A srovei montavimas	N21-362	Vnt.	1,87	24,05	5,05	29,10
17.	Pakaitinio jungiklio ir perjungiklio iki 100 A srovei montavimas	N21-363	Vnt.	2,7	34,72	7,29	42,01
18.	Trijų polių automato iki 25A srovei montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų ant sienos ar kolonos	N21-368	Vnt.	1,26	17,44	3,66	21,10
19.	Trijų polių automato iki 63A srovei montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų ant sienos ar kolonos	N21-369	Vnt.	1,43	19,80	4,16	23,96
20.	Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	N21-206	vnt.	0,448	5,47	1,15	6,62
21.	Rozečių montavimas	N21-205	vnt.	0,198	2,37	0,50	2,87
22.	Jungiklių keitimas, kai instaliacija atviroji, pagrindas mūras	R61P-2711	Vnt.	0,19	2,31	0,49	2,80
23.	Jungiklių keitimas, kai instaliacija atviroji, pagrindas betonas.	R61P-2712	Vnt.	0,25	3,05	0,64	3,69
24.	Kontaktų sujungimų varžtų M10 keitimas	R33-188	vnt.	0,09	1,10	0,23	1,33
25.	Kontaktų sujungimų varžtų M12 keitimas	R33-189	vnt.	0,103	1,26	0,26	1,52
26.	Saugiklių montavimas	N21-418	Vnt.	1,13	14,79	3,11	17,90
27.	Nulinių kabelių keitimas	R61P-2710	Vnt.	0,17	2,08	0,44	2,52
28.	Optinių jutiklių laiptinėse keitimas, tvirtinant medsraigčiais	R61P-2716	Vnt.	0,53	7,04	1,48	8,52
29.	Elektros patrono apžiūra, keitimas ar smulkus remontas	R61P-2710	Vnt.	0,17	2,08	0,44	2,52
30.	Perdegusių kaitrinių lempų keitimas	R61P-2714	Vnt.	0,13	1,51	0,32	1,83
31.	Nešiojamų srovės imtuvų prijungimas ir atjungimas	R61P-2712	Vnt.	0,18	2,21	0,46	2,67
32.	Apskaitos prietaisų rodmenų nurašymas (prietaisas)	R61P-2719	Vnt.	0,1	1,32	0,28	1,60
33.	Gnybtų keitimas	N21-268	Vnt.	5,7	0,75	0,16	0,91
34.	Operatyviniai perjungimai	Kalkuliacija, UAB	Val.	1,0	12,21	2,56	14,77

		„Visagino būstas“					
35.	Darbas su ESO el. montavimo įmonės darbuotojais	Kalkuliacija, UAB „Visagino būstas“	Val.	1,0	12,21	2,56	14,77
36.	El. įrenginių markiravimas	Kalkuliacija, UAB „Visagino būstas“	Vnt.	0,2	2,54	0,53	3,07
37.	El. skydelio instaliacijos patikrinimas	Kalkuliacija, UAB „Visagino būstas“	Vnt.	0,2	2,69	0,56	3,25
38.	Apšvietimo instaliacijos patikrinimas, 9-ių aukštų namas	Kalkuliacija, UAB „Visagino būstas“	laiptinė	1,4	18,84	3,96	22,80
39.	El. įrenginių patikrinimas el. skydinėje	Kalkuliacija, UAB „Visagino būstas“	Vnt.	0,25	3,36	0,71	4,07
40.	Apšvietimo instaliacijos patikrinimas 5-ių aukštų namas	Kalkuliacija, UAB „Visagino būstas“	laiptinė	0,65	8,75	1,84	10,59
41.	Organinio stiklo keitimas el. skydelyje	R15-16	m ²	1,82	6,00	1,26	7,26
42.	Įleidžiamos spynos pakeitimas	R1-69	Vnt.	0,6	8,55	1,80	10,35